

LISTA DE HERRAMIENTAS PARA ESTACIONAMIENTOS CUNNINGHAM®

Los siguientes elementos conforman una lista de herramientas y materiales recomendados para el montaje y ciclado de su equipo EFCO. Está elaborada a partir de la experiencia de un supervisor de campo en una obra similar y no pretende ser exhaustiva, ya que podría variar según la región o el país. Contar con estos elementos facilitará el trabajo y aumentará la productividad en su obra. Muchas de estas herramientas pueden adquirirse en EFCO, contactando a su gerente de área local.



HERRAMIENTAS Y CANTIDADES RECOMENDADAS PARA UNA CUADRILLA DE 4 A 6 TRABAJADORES

CANTIDAD **HERRAMIENTAS DE CARPINTERO**

- 1 TIZADOR (POR TRABAJADOR)
- 1 MARTILLO (POR TRABAJADOR)
- 1 LÁPIZ (POR TRABAJADOR)
- 1 CUCHILLA (POR TRABAJADOR)
- 1 CINTA MÉTRICA (POR TRABAJADOR)

CANTIDAD **HERRAMIENTAS MANUALES**

- 1 MAZO DE 2,3 A 3,6 KG
- 1 ESPÁTULA DE MANGO LARGO - 20894
- 1 HERRAMIENTA ALINEADORA DE PANELES - 10458
- 1 NIVEL TORPEDO

CANTIDAD **HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS**

- 2 TALADRO ELÉCTRICO DE 1/2" (13 MM)
- 2 PISTOLA DE IMPACTO DE 1/2" (13 MM)
- 1 TALADRO PERCUTOR PARA CONCRETO
- 1 SIERRA CIRCULAR

CANTIDAD **COPAS, RATCHETS Y LLAVES**

- 2 COPA DE IMPACTO 1-1/4" (32 MM) CON DADO DE 1/2" (13 MM)
- 2 COPAS 9/16" (14 MM) P/DADO DE 1/2" (13 MM) - 39889
- 2 COPAS 1/2" (13 MM) P/DADO DE 1/2" (13 MM)
- 2 JUNTA UNIVERSAL DE IMPACTO CON DADO DE 1/2" (13 MM)
- 1 LLAVE 1-1/4" (32MM) CON PUNZÓN (POR TRABAJADOR) - 51889/52889
(CON PUNZÓN DOBLADO)
- 1 RATCHET PUNZÓN CON DADO DE 1/2" (13 MM) (POR TRABAJADOR) - 55889
- 1 COPA 1-1/4" (32 MM) X 12 PT P/DADO DE 1/2" (13 MM) (POR TRABAJADOR) - 42889

CANTIDAD **ANCLAJES, FIJACIONES Y BROCAS**

- FIJACIONES PARA TABLONES Y PASAMANOS DE ANDAMIOS (SEGÚN SE REQUIERA)
- 2 TALADRO ATORNILLADOR PHILLIPS Nº 2
- BROCAS PARA CONCRETO (SEGÚN SE REQUIERA)
- CLAVOS O TORNILLOS PARA E-BEAM (SEGÚN SE REQUIERA)

CANTIDAD **MISCELÁNEOS**

- LISTÓN SUPERIOR DE CLAVADO DE 2" X 4" (51 X 102 MM)
- PERNOS CARRO DE 1/4" X 2" (6 X 51 MM)
- BROCAS TIPO PALETA DE 1" (25 MM)
- DESENCOFRANTE (SEGÚN SE REQUIERA) - 33894 (19 LITROS / 5 GALONES)
35894 (208 LITROS / 55 GALONES)
- 1 PULVERIZADOR PARA DESENCOFRANTE
- 2 CABLE DE EXTENSIÓN
- MADERA CONTRACHAPADA (SEGÚN SE REQUIERA) - 30890(130) / 31890(125)
- MATERIAL PARA ENCOFRADO DE BORDE DE LOSA (SEGÚN SE REQUIERA)
- 2 MONTACARGAS CON CAPACIDAD DE 2.721 KG (6.000 LB) CON HORQUILLAS DE 6' (1,8 M) Y DESPLAZAMIENTO LATERAL
(EL MONTACARGAS DEBE CABER DEBAJO DEL ENCOFRADO DE LAS VIGAS; VERIFIQUE LAS DIMENSIONES)
- 1 CUCHILLA PARA FLEJES - 32889



- 10890 (CLAVO EB AMARILLO - 1 VACIADO)
- 12890 (CLAVO EB VERDE - MÚLTIPLES VACIADOS)
- 09890 (CLAVO EB CARTUCHO VERDE)
- 11890 (TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1-5/8") - (41 MM)
- 05890 (TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 2") - (51 MM)
- 13890 (TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 2-1/4") - (57 MM)
- 04890 (TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 2-1/2") - (64 MM)